



## Hôtel de ville de Bezons

### Spécificités :

Construction du bâtiment neuf de l'Hôtel de Ville de Bezons en conception / réalisation.

Travaux confiés à TTI par Urbaine de Travaux.

Lots courants forts / courants faibles (VDI, SSI, GTB).

Intégration des équipements techniques dans un concept architectural développé (atrium toute hauteur, escalier monumental, hall d'accueil vitrine de la Ville...).

Travaux d'éclairage en atrium à hauteur de 20 m réalisés par des entreprises de cordistes suivant les techniques de l'alpinisme.

Réalisation d'un système de GTB s'intégrant dans un réseau global des bâtiments communaux.

### Intervenants :

Maîtrise d'ouvrage : Ville de Bezons

Architecte : ECDM

Entreprise générale : Urbaine de Travaux

Maîtrise d'œuvre technique : BERIM - INCET

### Durée de réalisation :

Durée globale chantier : 16 mois

### Chiffres clefs :

**Montant des travaux :**

✓ 1 100 000 €

✓ 7 000 heures de chantier

✓ Intégration de la cible HQE RT2012 moins 30 points