



## LA NORMA - SENSE

### Spécificités :

Immeuble de bureaux de 18 500m<sup>2</sup>  
Travaux d'électricité confiés à TTI par  
EIFFAGE Construction :

- ✔ Courants forts HTA/BT  
Un poste de livraison HTA,  
2 transformateurs HTA/BT 800KVA,  
1 transformateur HTA 630KVA  
4800 luminaires, 750 blocs de secours.
- ✔ Courants faibles  
SSI, GTC, SURETE, CONTINUITE RADIO  
ELECTRIQUE MS71, VDI (30 baies 19  
pouces 42U, 6000 noyaux RJ45 cat 6A,  
1000 connecteurs FO, plus de 100km  
de câble cat. 6A)

### Intervenants :

Maîtrise d'ouvrage : REDMAN

Architectes : LBJOY & BOUVIER  
& BOISSEAU

Maîtrise d'œuvre technique : BARBANEL

### Durée de réalisation :

19 mois

### Chiffres clefs :

**Montant du  
Marché :**

- ✔ 5 200 000 €
- ✔ 35 000 heures  
de chantier